

市道永尾線 送水管布設工事（その3）

【 第 5 号 明細書 】

別紙1

①送水管布設工事 3. 土工費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位	当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	178			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	80			施 17 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3	120			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂	m3	46			施 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クワッシャー 再C-40	m3	51			施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	m2	80			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	m2	80			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm	m2	80			施 23 号	
発生土運搬費(現場～仮置場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	m3	120			施 24 号	
積込工(土砂) バックホウ クローラ型 山積0.45m3	m3	120			P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離34.5km	m3	120			施 25 号	
アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	m3	4			施 26 号	
処分費 残土処分費	m3	120	1,200		施 27 号	

市道永尾線 送水管布設工事 (その3)

【 第 5 号 明細書 】

(続 き)

別紙2

①送水管布設工事 3. 土工費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単 位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
処分費 中間処理費 As塊	m3				4			施 28 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	m				84			施 29 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	m				4			施 30 号	
軽量鋼矢板賃料(送水管) 軽量鋼矢板 H=2.00m	式				1	97,128			
軽量鋼矢板賃料(送水管) 軽量鋼矢板 H=2.50m	式				1	6,071			
腹起し賃料(送水管) 軽量金属腹起し材 1段	式				1	31,950			
腹起し賃料(送水管) 軽量金属腹起し材 2段	式				1	3,792			
切梁材賃料(送水管) 水圧パイプホルト 1段	式				1	43,500			
切梁材賃料(送水管) 水圧パイプホルト 2段	式				1	5,640			
水圧ポンプ賃料(送水管) 水圧手動ポンプ	式				1	8,450			
計									