




配水管詳細図




位置図




工事番号	改工 R 5 第 4 号 - 西		
工 事 名	市道長神田立物線外 配給水管布設替工事		
工事場所	小城市三日町長神田(長神田)外 地内		
図 面 名	配水管平面図及び詳細図(その1)		
図面番号		縮 尺	図 示
施工業者			


佐賀西部広域水道企業団




平面図 S=1:500




配水管詳細図



横断図 S=1:100



位置図




工事番号	改工R5第4号一西		
工事名	市道長神田立物線外 配給水管布設替工事		
工事場所	小城市三日月町長神田(長神田)外 地内		
図面名	配水管平面図及び詳細図(その2)		
図面番号	2/5	縮尺	図示
施工業者			

佐賀西部広域水道企業団


掘削断面図 S=1:30

土工(A)市道・農道(As・車道部)




1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.60	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	0.61	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.32	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.12	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.60	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.61	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	0.61	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	

土工(E)市道・農道(As・車道部)




1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.60	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	0.70	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.30	0. 29	
埋戻し工	m ³	0.24	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.60	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.70	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	0.70	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	

土工(B)市道・農道(As・車道部)




1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.60	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	0.67	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.32	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.18	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.60	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.67	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	0.67	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	


土工(F)市道(As・車道部)
(不断水)



土工(C)市道(As・車道部)




1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.90	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	1.46	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.49	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.72	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.90	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.90	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.90	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	1.46	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.05	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	1.46	土砂	
中間処理費	m ³	0.05	As. 塊	
土留工(機械)	m	3.46	H=2. 00m 軽重量矢板	





1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	6.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	1.78	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	2.51	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	1.35	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.71	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	1.78	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	1.78	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	1.78	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	2.51	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.09	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	2.51	土砂	
中間処理費	m ³	0.09	As. 塊	

土工(D)市道・農道(As・車道部)



1 m 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.60	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	0.58	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.30	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.12	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.60	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.58	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	0.58	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	

土工(G)市道・農道(As・車道部)
(不断水)




1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	3.60	As. t=5cm	
舗装取壊し工 (As)	m ²	0.80	BH0. 28	
機械掘削工	m ³	0.87	BH0. 28	
埋戻し工	m ³	0.43	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.24	再生リサイクルラン	
下層路盤工	m ²	0.80	再生リサイクルラン t=15cm	
上層路盤工	m ²	0.80	粒調砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.80	As. t=3cm	
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.87	BH0. 28 L=7. 2km	
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.04	BH0. 28 L=3. 2km	
処分費	m ³	0.87	土砂	
中間処理費	m ³	0.04	As. 塊	


工事番号	改工 R 5 第 4 号 一 西		
工 事 名	市道長神田立物線外 配給水管布設替工事		
工事場所	小城市三日月町長神田(長神田)外 地内		
図 面 名	掘削標準断面図		
図面番号	3 5	縮 尺	図 示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		




給水管-1 詳細図
No. Scale




給水管-2 詳細図
No. Scale



給水管-3 詳細図
No. Scale




位置図




工事番号	改工R5第4号一西		
工事名	市道長神田立物線外 配給水管布設替工事		
工事場所	小城市三日町長神田(長神田)外 地内		
図面名	給水管平面図及び詳細図(その1)		
図面番号	4 5	縮尺	図示
施工業者			

佐賀西部広域水道企業団

平面図 S=1:500




給水管-4 詳細図
No. Scale




掘削断面図 S=1:30

土工(給A)市道・農道(As・車道部)




1 m当り			
名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m ²	0.60	BH0.28
機械掘削工	m ³	0.51	BH0.28
埋戻し工	m ³	0.24	洗砂
埋戻し工	m ³	0.12	再生カランヤラン
下層路盤工	m ²	0.60	再生カランヤラン t=15cm
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.51	BH0.28 L=7.2km
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0.28 L=3.3km
処分費	m ³	0.51	土砂
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊

土工(給B)里道(As・車道部)




1 m当り			
名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m ²	0.60	BH0.28
機械掘削工	m ³	0.39	BH0.28
埋戻し工	m ³	0.24	洗砂
下層路盤工	m ²	0.60	再生カランヤラン t=15cm
上層路盤工	m ²	0.60	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.39	BH0.28 L=7.2km
ダンプトラック運搬(As)	m ³	0.03	BH0.28 L=3.2km
処分費	m ³	0.39	土砂
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊

土工(給C)宅内(G)



1 m当り			
名 称	単 位	数 量	備 考
機械掘削工	m ³	0.11	BH0.28
埋戻し工	m ³	0.08	洗砂
埋戻し工	m ³	0.03	再生カランヤラン
ダンプトラック運搬(土砂)	m ³	0.11	BH0.28 L=7.2km
処分費	m ³	0.11	土砂

位置図



工事番号	改工R5第4号一西		
工 事 名	市道長神田立物線外 配給水管布設替工事		
工事場所	小城市三日月町長神田(長神田)外 地内		
図 面 名	給水管平面図及び詳細図(その2)		
図面番号	5/5	縮 尺	図 示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		