




平面図 S=1:500




配管詳細図 S=Free



横断図 S=1:100



















1:500



※消火栓の舗装復旧は本線と同一路線のため計上しない


工事番号	改工R5第8号-繕
工事名	市道大畑内野山線（友朋会前）配給水管布設替工事
工事場所	埴野市埴野町大字下宿（温泉2区）地内
図面名	平面図・配管詳細図
図面番号	①
縮尺	図示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団



工事番号	改工R5第8号-塘		
工 事 名	市道大畑内野山線（友朋会前）配給水管布設替工事		
工事場所	塘野市塘野町大字下宿（温泉2区）地内		
図 面 名	給水詳細図		
図面番号	2 3	縮 尺	図 示
施工業者	佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団		

掘削標準断面図 S=1:30


土工（A）市道（As・車道）



埋設表示シート
※識別マーカー
曲管部及び継手、サドル上に設置
表示シートの上から差し込む事

1m当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工（As）	m ²	0.60	BH 0.28	
機械掘削工	m ³	0.58	BH 0.28	
埋戻し工	m ³	0.30	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.12	再生クラッシャーラン	
路盤工（下層）	m ²	0.60	再生C R t=15cm	
路盤工（上層）	m ²	0.60	粒頭砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.58	BH0.28 L=1km以下	
積込（土砂）	m ³	0.58	BH0.45	
ダンプトラクタ運搬（As）	m ³	0.58	BH0.45 L=34.8km	
処分費	m ³	0.58	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	

土工（C）市道（As・車道）




埋設表示シート
※識別マーカー
曲管部及び継手、サドル上に設置
表示シートの上から差し込む事

1m当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工（As）	m ²	0.60	BH 0.28	
機械掘削工	m ³	0.51	BH 0.28	
埋戻し工	m ³	0.24	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.12	再生クラッシャーラン	
路盤工（下層）	m ²	0.60	再生C R t=15cm	
路盤工（上層）	m ²	0.60	粒頭砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.51	BH0.28 L=1km以下	
積込（土砂）	m ³	0.51	BH0.45	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.51	BH0.45 L=34.8km	
ダンプトラクタ運搬（As）	m ³	0.03	BH0.28 L=4.8km	
処分費	m ³	0.51	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	


舗装復旧図 S=1:30

舗装復旧（A）市道（As・車道部）



1m当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	1.00	As. t=3cm	
舗装取壊し工（As）	m ²	1.40	BH 0.28	
不陸整正工	m ²	1.40		
表層工（機械）	m ²	1.40	As. t=5cm	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.01	BH0.28 L=1km以下	
積込（土砂）	m ³	0.01	BH0.45	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.01	BH0.45 L=34.8km	
ダンプトラクタ運搬（As）	m ³	0.06	BH0.28 L=4.8km	
処分費	m ³	0.01	土砂	
中間処理費	m ³	0.06	As. 塊	


土工（B）市道（As・車道）



埋設表示シート
※識別マーカー
曲管部及び継手、サドル上に設置
表示シートの上から差し込む事

1m当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工（As）	m ²	0.60	BH 0.28	
機械掘削工	m ³	0.82	BH 0.28	
埋戻し工	m ³	0.30	洗砂	
埋戻し工	m ³	0.36	再生クラッシャーラン	
路盤工（下層）	m ²	0.60	再生C R t=15cm	
路盤工（上層）	m ²	0.60	粒頭砕石 t=12cm	
仮舗装工	m ²	0.60	As. t=3cm	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.82	BH0.28 L=1km以下	
積込（土砂）	m ³	0.82	BH0.45	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.82	BH0.45 L=34.8km	
ダンプトラクタ運搬（As）	m ³	0.03	BH0.28 L=4.8km	
処分費	m ³	0.82	土砂	
中間処理費	m ³	0.03	As. 塊	

土工（D）宅内（As）





埋設表示シート
※識別マーカー
曲管部及び継手、サドル上に設置
表示シートの上から差し込む事



1m当り				
名 称	単 位	数 量	備 考	
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm	
舗装取壊し工（As）	m ²	0.30	BH 0.28	
機械掘削工	m ³	0.11	BH 0.28	
埋戻し工	m ³	0.08	洗砂	
路盤工	m ²	0.30	粒頭砕石 t=10cm	
As 舗装工	m ²	0.30	As. t=5cm	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.11	BH0.28 L=1km以下	
積込（土砂）	m ³	0.11	BH0.45	
ダンプトラクタ運搬（土砂）	m ³	0.11	BH0.45 L=34.8km	
ダンプトラクタ運搬（As）	m ³	0.02	BH0.28 L=4.8km	
処分費	m ³	0.11	土砂	
中間処理費	m ³	0.02	As. 塊	

工事番号	改工R5第8号-嬉		
工 事 名	市道大畑内野山線（友朋会前）配給水管布設替工事		
工事場所	嬉野市嬉野町大字下宿（温泉2区）地内		
図 面 名	標準掘削断面図		
図面番号	3 3	縮 尺	図 示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		

管 割 図 (1/2) 市道大畑内野山線配水管布設替工事 φ100 L=314.78m(L´=314.92m) (No.0~No.6+14.78)



管 割 図 (2/2) 市道大畑内野山線配水管布設替工事 φ100 L=314.78m(L'=314.92m) (No.0~No.6+14.78)



管 割 図

